

SM"ZATOKA" B-wo, - Pl. Piłsudskiego

4-10. Dociepl. stropodachu, rem.

balkonów, małow. ścian.

Ln	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	45.10.00.	RUSZTOWANIE, ZABEZP.TERENU - (B.M.-Pl.Piłsudsk. 4-10) 0,000			0,000
P1	KNR 2-02 1609-0200	Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyścienne o wysokości do 16 m. (2*27,6+2,5*10,4)*16,0	m2 m2	0,000 1299,200	1299,200
E2	45.20.00.	DOCIEPLENIE STROPODACHU, REMONT POKRYCIA. 0,000			0,000
P2	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*3*15,5	m m	93,000 93,000	93,000
P3	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 4*27,6	m m	110,400 110,400	110,400
P4	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (27,6*4+10,4*4)*0,35	m2 m2	53,200 53,200	53,200
P5	KNR 4-01 0533-0200	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych, wysokoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej 10,4*4*0,35	m2 m2	14,560 14,560	14,560
P6	KNR 4-01 0519-0100	Drobne naprawy pokrycia polegające na umocnieniu pokrycia i zakitowaniu 27,6*10,4*2	m2 m2	574,080 574,080	574,080
P7	KNR-I 0-22 0528-0100	Przygotowanie podłoża do renowacji starych dachów krytych papą, przy użyciu papy termozgrzewalnej. 27,6*10,4*2	m2 m2	574,080 574,080	574,080
P8	KNR 2-02 0406-0200	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murlaty - krawęż okapu 10/10cm, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. (4*27,6)*0,1*0,1	m3 m3	1,104 1,104	1,104
P9	KNR-I 0-22 0527-0100	Krycie dachów papą termozgrzewalną ze styropianem gr.10cm, dkd na podłożu betonowym 27,6*10,4*2	m2 m2	574,080 574,080	574,080
P10	KNR-I 0-22 0529-0100	Obróbki kalenicy z papy termozgrzewalnej dkd 2*27,6	m m	55,200 55,200	55,200
P11	KNR-I 0-22 0529-0400	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej dkd o szerokości 30 cm 10,4*4	m m	41,600 41,600	41,600
P12	KNR-I 0-22 0529-0600	Obróbki kominów z papy termozgrzewalnej dkd (2,1+0,8)*2*4	m m	23,200 23,200	23,200
P13	KNR-K 5 0301-0300	Montaż rynien dachowych o średnicy 180mm 4*27,6	m m	110,400 110,400	110,400
P14	KNR-K 5 0301-0600	Montaż lei spustowych 2*3	szt. szt.	6,000 6,000	6,000
P15	KNR-K 5 0302-0200	Montaż rur spustowych o średnicy 150mm 2*3*15,5	m m	93,000 93,000	93,000
P16	KNR-K 5 0302-0300	Montaż akcesoriów rur spustowych - kołanko 2*3	szt. szt.	6,000 6,000	6,000
P17	KNR-K 5 0209-0700	Montaż wylazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 2	kpl kpl	2,000 2,000	2,000
E3	45.20.00	REPERACJA BALKONÓW 0,000			0,000
P18	KALKUKACJA WŁASNA	Rozkucie i otynkowanie szczelin, bruzd w konstrukcjach żelbetowych balkonów (konserwacja odkrytego zbrojenia) 2*20*(1,8*1,2)*0,5	m2 m2	43,200 43,200	43,200
P19	KNR 4-01 0728-0400	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III ścian, loggii, balkonów, podłoża z betonów żwirowych, bloczków, w jednym miejscu do 1 m2 (2*20*((1,8*1,2)+(1,8+2*1,2)*0,18))*0,5	m2 m2	58,320 58,320	58,320
P20	KNR-W 4-01 0722-0101	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych kat.II cementowo-wapiennych (wapno suchogaszzone) na ścianach, loggiach, balkonach (2*20*((1,8*1,2)+(1,8+2*1,2)*0,18))*0,5	m2 m2	58,320 58,320	58,320
P21	KNR-W 4-01 0809-1000	Wymiana posadzki na balkonach, o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu, z płytek terakotowych szklwionych 15x15 cm na kleju 2*20*1,8*1,2	m2 m2	86,400 86,400	86,400
P22	KNR-W 2-02 1519-0200	Malowanie tynków zewnętrznych (płyta balkonowa) farbą silikonową 2*20*((1,8*1,2)+(1,8+2*1,2)*0,18)	m2 m2	116,640 116,640	116,640
P23	KNR-W 4-01 0540-0200	Wymiana pokrycia gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy aluminiowej 2*20*(1,8+2*1,2)*0,2	m2 m2	33,600 33,600	33,600
P24	KNR 2-02 1220-0500	Konstrukcja z pokryciem, daszki stalowe nad balkonami 1,8*1,2*8	m2 m2	17,280 17,280	17,280

SM"ZATOKA" B-wo, - Pl. Piłsudskiego
4-10. Dociepl. stropodachu, rem.

Lp. 1	Kod 2	Opis, lokalizacja i wyliczenie 3	Jm. 4	Ilości składowe 5	Razem 6
E4	45.20.00.	REPERACJA I MALOWANIE ŚCIAN NADZIEMIA (ściany - od strony Pi.Piłsudskiego i szczytowe) 0,000		0,000	0,000
P25	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich, podokienników z blachy nie nadającej się do użytku (2,6*10+2,4*40+1,7*80+1,4*50+0,9*40+0,9*16)*0,35*0,5	m2 m2	 66,220	 66,220
P26	KNR 4-01 0722-0201	Przecieranie i reperacja istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na ścianach, loggiach, balkonach. III kategoria tynku 2*27,6*14,24+2,5*10,4*15,4 -(2,4*1,5*10+1,5*1,5*90+0,9*2,2*40)	m2 m2 m2	 1186,448 -317,700	 868,748
P27	KNR-I 0-23 2611-0200	Przygotowanie podłoża pod malowanie, poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT 2*27,6*14,24+2,5*10,4*15,4 -(2,4*1,5*10+1,5*1,5*90+0,9*2,2*40)	m2 m2 m2	 1186,448 -317,700	 868,748
P28	KNR-W 2-02 1519-0200	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 2*27,6*14,24+2,5*10,4*15,4 -(2,4*1,5*10+1,5*1,5*90+0,9*2,2*40)	m2 m2 m2	 1186,448 -317,700	 868,748
P29	KNR 2-02 0506-0201	Obróbki z blachy stalowej powlekaną - podokienniki, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. (2,6*10+2,4*40+1,7*80+1,4*50+0,9*40+0,9*16)*0,35*0,5	m2 m2	 66,220	 66,220
E5	45.20.00.	REPERACJA I MALOWANIE ŚCIAN PIWNIC (ściany - od strony Pi.Piłsudskiego i szczytowe) 0,000		0,000	0,000
P30	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłoża pod malowanie, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie (2*27,6+2,5*10,4)*1,55	m2 m2	 125,860	 125,860
P31	KNR 4-01 1204-0300	Dwukrotne malowanie elewacji, tynków gładkich farbami emulsyjnymi (2*27,6+2,5*10,4)*1,55	m2 m2	 125,860	 125,860
P32	KNR 2-31 1105-0300	Remonty cząstkowe nawierzchni (opaski) z płyt betonowych kwadratowych 50x50 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (2*27,6+2,5*10,4)*0,5	m2 m2	 40,600	 40,600
P33	KNR 2-31 1201-0300	Przestawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2*27,6+2,5*10,4	m m	 81,200	 81,200
E6	45.30.00.	REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ 0,000		0,000	0,000
P34	KNR 4-03 0703-0800	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowe z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi obsadzonych na konstrukcji stalowej za pomocą śrub 4*4	szt. szt.	 16,000	 16,000
P35	KNR 4-03 0704-0900	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Linka o przekroju do 120 mm ² , ciąg pionowy 2*27,6	m m	 55,200	 55,200
P36	KNR 4-03 0711-0100	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny montowanej na dachu 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
P37	KNR 4-03 0711-0200	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rury spustowej montowanej na ścianie 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
P38	KNR 4-03 0711-0600	Wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych połączonych "pręt-plaskownik" 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
P39	KNR 4-03 1205-0300	Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy 4*4	pomiar pomiar	 16,000	 16,000