

**SM"ZATOKA" BM. Matejki 3 +Matejki 7  
+Elbląska 18B. Zamiany i uzupełn.  
=podb.okapu +opaska +ociepl.**

Lp. 1	Kod 2	Opis, lokalizacja i wyliczenie 3	Jm. 4	Ilości składowe 5	Razem 6
E1	45.20.00.	<b>ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE- podbitka okapów dachu, rozb.okł. cokołu</b> 0,000		0,000	<b>0,000</b>
P1	KNR 4-01 0426-0300	Rozebranie obicia okapu dachu deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust.  $((15,0+0,6)*2+(16,6+0,6)*2+(14,4+0,6)*2+(14,8+0,6)*2+(15,0+0,6)*2+(14,8+2,8+0,6)+1,2*10)*(0,75+0,25)$	m2  m2	  187,800	  187,800
P2	KNR-I 0-18 2611-0800	Elementy elewacji z paneli układanych poziomo na ościeżach, - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej  $((15,0+0,6)*2+(16,6+0,6)*2+(14,4+0,6)*2+(14,8+0,6)*2+(15,0+0,6)*2+(14,8+2,8+0,6)+1,2*10)*(0,75+0,25)$	m2  m2	  187,800	  187,800
P3	KNR-I 0-18 2613-0300	Układanie paneli winylowych poziomych typu "Siding" na gotowym ruszcie, montaż paneli (gwoździe stalowe) na ścianach, bez docieplania.  $((15,0+0,6)*2+(16,6+0,6)*2+(14,4+0,6)*2+(14,8+0,6)*2+(15,0+0,6)*2+(14,8+2,8+0,6)+1,2*10)*(0,75+0,25)$	m2  m2	  187,800	  187,800
P4	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w obudowie okapów dachu  5*(2*4)	szt.  szt.	  40,000	  40,000
P5	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie okładziny ściennej (cokół) z płytek  $((15,0+1,2)*2+(16,6+1,2)*2+(14,4+1,2)*2+(14,8+1,2)*2+(15,0+1,2)*2+(11,5+1,2*2)*4)*1,3$	m2  m2	  284,960	  284,960